



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085640-59	Nº SICONV 939592/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MUNICÍPIO / UF RIBEIRÃO DO PINHAL/PR	BDI 1 21,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									594.284,24	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	594.284,24	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.361,70	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	302,60	1.361,70	RA
1.2.			MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO					-	573.534,36	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	16.529,94	2,35	BDI 1	2,84	46.945,03	RA
1.2.2.	Composição	2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - DENS=0,00123T/M2 (BASEADO NA COMP SINAPI 104375 - 09/2022)	M2	16.529,94	2,92	BDI 1	3,53	58.350,69	RA
1.2.3.	Composição	1	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita comercial (Produção de equipe = 498,00 m²)	M2	16.529,94	21,79	BDI 1	26,37	435.894,52	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.917,96	2,41	BDI 1	2,92	28.960,44	RA
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.942,33	0,95	BDI 1	1,15	3.383,68	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	19.388,18	
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	579,79	27,63	BDI 1	33,44	19.388,18	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIBEIRÃO DO PINHAL/PR
Local

terça-feira, 31 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS

CREA/CAU: PR-152.855/D

ART/RRT: 0