

PLANILHA DE MATERIAIS


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

LOTE 04

LOCAL: RUA JOÃO R. DE OLIVEIRA E RUA DESEMBRAGADOR ANTONIO F. DA COSTA (CONTORNO DA PRAÇA)

| Item | Qtde | Unid. | Descrição do Produto | Preço Unit. | Preço Total |
|--|-------|-------|--|-------------|-------------|
| 1 | 6,00 | PC | LUMINARIA PUBLICA LED 150WATTS, COR LARANJA, FONTE DE LUZ LED COB, ALUMINIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 21, FLUXO LUMINOSO DE 16200, TEMPERATURA DE COR 6000K, IRC 80, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,96%, VIDA UTIL DO LED DE 50000HRS, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, PADRÃO DE REFERENCIA ZAGONEL ZI-3375 | 1.710,00 | 10.260,00 |
| 2 | 10,00 | PC | CONECTOR CUNHA TIPO "J" | 7,61 | 76,10 |
| 3 | 2,00 | PC | CONECTOR PERFORANTE "16-70 X 1,5-10" | 10,14 | 20,28 |
| 4 | 27,00 | MT | CABO COBRE PP 2 X 2,50 MM2 | 3,27 | 88,29 |
| 5 | 1,00 | RL | FITA ISOLANTE 10 MT | 4,57 | 4,57 |
| 6 | 1,00 | RL | FITA AUTO FUSÃO 10 MT | 10,50 | 10,50 |
| VALOR TOTAL DO MATERIAL | | | | | 10.459,74 |
| VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA (INCLUIR PINTURA DOS BRAÇOS BR-2 EXISTENTES NA COR LARANJA) | | | | | 2.400,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | 12.859,74 |


Maringá, 18 de fevereiro de 2016


MAXIMILIANO FCO BORACZYNSKI
CREA PR-8199/TD

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

| Lote | Local | 30 Dias | | 60 Dias | | 90 Dias | | Total do Lote | |
|------|---|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------------|-----------|
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 4 | ANTONIO F. DA COSTA (CONTORNO DA PRAÇA) | 10 | 1.285,00 | 40 | 5.143,00 | 50 | 6.431,74 | 100 | 12.859,74 |


 MAXIMILIANO FCO BORACZYNSKI
 CREA PR-8199/TD

Maringá, 18 de fevereiro de 2016