

PLANILHA DE MATERIAIS


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

LOTE 08

LOCAL: CEMITÉRIO

Item	Qtde	Unid.	Descrição do Produto	Preço Unit.	Preço Total
1	150,00	MT	CABO FLEXIVEL ISOLADO 1 KV 10,00 MM2	6,42	963,00
2	45,00	MT	CABO FLEXIVEL ISOLADO 750V 6,00 MM2	2,40	108,00
3	14,00	MT	CABO FLEXIVEL ISOLADO 750V 2,50 MM2	1,29	18,06
4	2,00	PC	CAIXA DE CONCRETO 30 X 30 C/ TAMPA	27,41	54,82
5	15,00	PC	CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM	4,56	68,40
6	55,00	MT	DUTO CORRUGADO 2" PADRÃO COPEL	4,13	227,15
7	2,00	PC	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10 MTS	15,99	31,98
8	2,00	RL	FITA ISOLANTE PLÁSTICA 20m - PRETA	4,57	9,14
9	1,00	RL	FITA ISOLANTE PLÁSTICA 20m - AMARELA	4,57	4,57
10	1,00	RL	FITA ISOLANTE PLÁSTICA 20m - BRANCA	4,57	4,57
11	1,00	RL	FITA ISOLANTE PLÁSTICA 20m - VERMELHA	4,57	4,57
12	1,00	RL	FITA ISOLANTE PLÁSTICA 20m - AZUL	4,57	4,57
13	1,00	PC	SUORTE P/ LUMINÁRIA 4 PETALAS	295,00	295,00
14	1,00	PC	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/12MTS	1.400,70	1.400,70
15	4,00	PC	LUMINARIA PUBLICA LED 150WATTS, COR LARANJA, FONTE DE LUZ LED COB, ALUMINIO INJETADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 21, FLUXO LUMINOSO DE 16200, TEMPERATURA DE COR 6000K, IRC 80, FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,96%, VIDA UTIL DO LED DE 50000HRS, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, PADRÃO DE REFERENCIA ZAGONEL ZL-3375	1.710,00	6.840,00
VALOR TOTAL DO MATERIAL					10.034,53
VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA					3.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE					13.534,53

Maringá, 18 de fevereiro de 2016


 MAXIMILIANO FCO BORACZYNSKI
 CREA PR-8199/TD

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL

Lote	Local	30 Dias		60 Dias		90 Dias		Total do Lote	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
8	CEMITÉRIO	10	1.353,00	40	5.333,00	50	6.648,53	100	13.334,53

Maringá, 18 de fevereiro de 2016


 MAXIMILIANO FCO BORACZYŃSKI
 CREA PR-8199/TD