

COMP002 - PILAR PRÉ MOLDADO

SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	uni	0,15	549,89	R\$ 82,48
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,15	297,37	R\$ 44,61
92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	0,15	198,6	R\$ 29,79
99837	FÔRMA	m²	2,65	406,18	R\$ 1.076,38
TOTAL				R\$	1.233,26

Bruno Henrique de Oliveira Reghin
CREA: PR - 129992/D