


COMP01		ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA	UN	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
COMPOSIÇÃO	INSUMO					
	420	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO	UN	2	19,46	38,92
	5038	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H=8M (NBR 8451)	UN	1	425,57	425,57
	1062	CAIXA DE MEDIÇÃO COM VISOR PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1	166,52	166,52
74130/6		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	329,52	329,52
93008		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9	12,48	112,32
91934		CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3	14,43	43,29
92983		CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28	15,6	436,8
83446		CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1	170,49	170,49
96985		HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	2	43,1	86,2
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.809,63</b>

fonte: SINAPI 04/2020

  
 BRUNO H. O. REGHIN  
 CREA: PR - 129992/D