



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PAVIMENTAÇÃO CBUQ E MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO
LOTEAMENTO SILVIO FRUTUOSO DE MELO COELHO

Tel.: (43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8303

e-mail: pinhalengenharia@outlook.com

Rua Paraná, 983 - Centro

Data Base : DER-PR Outubro 2019 - SINAPI Março 2021 - SEM DESONERAÇÃO

BDI : 21,07%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		SUBTOTAL	TOTAL ITEM
						SEM BDI	COM BDI		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 94.068,11
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA (4X2M)	M2	8,00	320,00	387,42	3.099,36	
1.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	40.074,34	1,88	2,27	90.968,75	
2			PAVIMENTAÇÃO COM C.B.U.Q.						R\$ 1.671.861,32
2.1	560400	DER	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	M2	31.599,34	0,33	0,39	12.323,74	
2.2	589100	DER	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	T.	37,92	5.022,50	6.080,74	230.581,66	
2.3	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	31.599,34	2,24	2,71	85.634,21	
2.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (ESPESSURA: 3,0 CM)	M3	947,98	1.092,45	1.322,62	1.253.817,31	
2.5	973000	DER	COMERCIAL - MASSA A QUANTE - CAMINHÃO BASCULANTE	T.	2.275,15	32,50	39,34	89.504,40	
3			MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO						R\$ 142.146,46
3.1	562620	DER	Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	M2	8.475,00	3,97	4,80	40.680,00	
3.2	589180	DER	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	T	25,43	3.295,64	3.990,03	101.466,46	
TOTAL GERAL:								R\$	1.908.075,89

RIBEIRÃO DO PINHAL-PR, 18 DE OUTUBRO DE 2021

JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR - 152.855/D

DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
PREFEITO MUNICIPAL

