

**RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV**  
**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO**

**TIPO DE AÇÃO A SER REALIZADA:**

1. ( ) PROJETO DE ABERTURA;
2. ( ) PROJETO DE ADEQUAÇÃO;
3. ( ) PROJETO DE READEQUAÇÃO;
4. ( x ) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO;
5. ( ) PROJETO DE MANUTENÇÃO;
6. ( ) PROJETO DE MELHORIAS;

- MUNICÍPIO DE: **Ribeirão do Pinhal- PR**
- NR/SEAB DE: **Cornélio Procópio – PR**
- ESTRADA: **Estrada Casa Branca**
- COMUNIDADE/LOCALIDADE: **Casa Branca**
- MICROBACIA: **Casa Branca**

**TRECHO 01: Estrada Casa Branca**

**1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:**

- 1.1. ( x ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. ( ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. ( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. ( ) Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

**2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO – UTM SAD 69:**

- 2.1. Coordenada inicial – **558795.24 m E; 7411555.75 m S.**



- 2.2. Coordenada final – 558083.60 m E; 7411968.49 m S.
- 2.3. Comprimento: 855 metros
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: Atual 6 metros, final 6 metros

### **3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA**

Estrada rural já implantada, a qual está em condições boas condições. No entanto, em determinados trechos críticos, durante os períodos chuvosos, a via podem vir a ficar intrafegável.

### **4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS**

É a presente para sugerir à Administração Municipal que proceda à manutenção periódica das vias, executando caixas de retenção de água e lombadas nas imediações da estrada, assim como efetuando a manutenção e readequação das já existentes e abertura de valas laterais em pontos críticos. Tal medida se dá no sentido de aumentar a durabilidade da pavimentação poliédrica a ser executada no trecho em questão.

### **5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:**

Após a instalação da pavimentação poliédrica, será realizado plantio de grama e erva-cidreira (enlevamento) sobre a totalidade da extensão da contenção lateral. Sugerimos que, periodicamente (a cada 6 meses), a Administração Municipal faça vistorias para verificar o estado de conservação da estrada.

### **6. CROQUIS / MAPA DE LOCALIZAÇÃO / FOTOS DO TRECHO:**

Segue registro fotográfico em anexo.



Ribeirão do Pinhal PR, 09/08/2021.

  
\_\_\_\_\_  
Técnico Responsável

Nome – Paulo César Dal Picolo CREA – 17.721/D CPF - 964.360.008-44  
IDR-IAPAR-EMATER Unidade Municipal de Ribeirão do Pinhal- PR

\_\_\_\_\_  
Responsável Regional Estradas

Nome – Eliani Aparecida Marson CPF - 138.261.198-60  
IDR-IAPAR-EMATER Unidade Regional de Cornélio Procopio - PR

Ciente e de acordo:

  
\_\_\_\_\_  
Engenheiro Responsável do Município de Ribeirão do Pinhal - PR

Nome - João Vitor Siqueira Santos CPF - 421.173.788-03 CREA - 152.855/D

**JOÃO V. S. SANTOS**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PR 152855/D  
CPF: 421.173.788-03  
RG - 48.774.265-5




**RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV – FOTOS E CROQUI**


**TRECHO: CASA BRANCA** **COMPRIMENTO: 855 m** **RIBEIRÃO DO PINHAL – PR 09/08/2021**

Observação: encaminhar junto o arquivo (s) trechos no formato KML, filmagem de todas as estradas do antes, sendo um arquivo para cada estrada no máximo com 100 megabytes, os quais irão compor o processo;













**IDR-Paraná**


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO  
RURAL DO PARANÁ - INPAR - Cx. 118



**GOVERNO**

**DO ESTADO DO PARANÁ**

SECRETARIA DA AGRICULTURA  
E DO ABASTECIMENTO



Rua da Bandeira, nº 500 | Cabral | Curitiba/PR | CEP 80035-270  
Tel.: 41 3250-2100 | <http://www.idrparana.pr.gov.br> |

